

Zakres prac adaptacyjno przygotowawczych Pracowni Tomografii Komputerowej.

1. Wykonawca w ramach przedmiotu umowy wykona prace adaptacyjno dostosowawcze.
2. Do obowiązków Wykonawcy w ramach zakresu prac będzie należało przede wszystkim:
 - 1) Wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o wszystkie obowiązujące przepisy prawa wynikające ze specyfiki przedmiotu zamówienia.
 - 2) Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt opracuje projekt ochrony radiologicznej osłon stałych w zakresie gabinetu TK w którym będzie instalowany przedmiotowy tomograf oraz uzyska stosowne zatwierdzenie i decyzje Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie, a następnie uzyska na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Kupującego zezwolenie na uruchomienie i stosowanie urządzenia, zgodnie z ustawą prawo atomowe.
 - 3) Wykonanie testów akceptacyjnych i specjalistycznych, zgodnie z polskim ustawodawstwem oraz przekazanie ich Kupującemu w wersji papierowej oraz elektronicznej.
 - 4) Wykonanie prac adaptacyjnych i dostosowawczych polegających w szczególności na:
 - a) wymianie wykładziny posadzkowej
 - b) dostosowanie /modernizacji kanałów kablowych do potrzeb instalacji przedmiotu zamówienia,
 - c) malowanie pomieszczeń
 - d) wymiana sufitów podwieszanych
 - e) wymianie klimatyzatorów
 - f) wymiana lamp oświetleniowych
 - g) innych niezbędnych prac adaptacyjnych.
 - h) poglądowy zakres prac określają przedmiary robót. Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie dokonać szczegółowej kalkulacji wykonania prac.
3. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy w taki sposób, aby zapewnić ciągłość udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań tomografii komputerowej przez zamawiającego (w czasie od rozpoczęcia demontażu dotychczasowego TK do czasu uzyskania odpowiednich zgód, pozwoleń dopuszczających pracownię i aparat do użytkowania) poprzez dostarczenie mobilnej pracowni tomografii, w miejsce wskazane przez Kupującego oraz dokona integracji z istniejącymi systemami we własnym zakresie i na własny koszt.
4. Wszystkie roboty budowlane wykonywane będą w czynnym obiekcie szpitala, w związku z tym konieczne jest uzgadnianie wszelkich ewentualnych wyłączeń instalacji elektrycznych i sanitarnych. Wnosi się o realizowanie robót w sposób jak najmniej uciążliwy dla pacjentów (hałas, utrzymanie porządku w trakcie i po ukończeniu pracy), korzystanie wyłącznie z ręcznego transportu materiałów i gruzu na terenie obiektów.

5. Przed przystąpieniem do prac projektowych należy określić możliwość wykorzystania istniejących w Szpitalu instalacji pod kątem dostosowania pomieszczeń do potrzeb pomieszczeń tomografu.
6. **Wykonawca będzie zobowiązany umową do przyjęcia pełnej odpowiedzialności za wyniki działalności w zakresie organizacji i wykonywania robót budowlanych, ochrony środowiska, prac adaptacyjnych, zgodności dokonanych robót z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz przestrzegania przepisów BHP i PPOŻ.**
7. Nieprzydatne materiały rozbiórkowe muszą być wywiezione i zutylizowane na koszt Wykonawcy.
8. Kupujący udostępni Wykonawcy nieodpłatnie punkty poboru energii elektrycznej oraz wody.
9. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie szkody wyrządzone podczas wykonywania prac adaptacyjno dostosowawczych, zamawiającemu i osobom trzecim, chyba że powstały one z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.